PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA-SC
SECRETARIA DA CIDADE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

ORÇAMENTO

Obra: Cerca da Creche
BDI: 25,00%

Data: 27/03/2025

Item	Serviço	Código	Quant.	Unid	Unit. MO	Total MO	Unit. Mat.	Total Mat.	Total
1	**CERCA E PORTÕES**								
1.1	POSTES DE FERRO DE 6X4CM E DE 1,5MM DE PAREDE, PARA INSTALAÇÃO DE GRADE, ALTURA VARIÁVEL CONFORME A CERCA E PROJETO, FIXADOS NA MURETA POR CHUMBAMENTO POR ANCORAGEM, COM PINTURA SEGUINDO A COR DA CERCA	COTAÇ 01	90,00	UNID.	0,00	0,00	143,00	12.870,00	12.870,00
1.2	GRADE EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE, ELETROSADO E REVESTIDO DE PVC DE ALTA ADERENCIA, NA COR VERDE SEGUINDO A COR DA IMAGEM DA CERCA EM ANEXO. PAINÉIS COM LARGURA MÁXIMA 2,50M E ALTURA DE 1,53M. MALHA DA TELA 5X20CM, BITOLA DE 4,30MM	COTAÇ 01	170,00		0,00	0,00	226,00	38.420,00	38.420,00
1.3	PORTAO DE CORRER 4,30x1,53m, AÇO GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE, ELETROSADO E REVESTIDO DE PVC DE ALTA ADERENCIA, MALHA DA TELA 5X20CM, BITOLA DE 4,30MM, COMPLETO COM PINTURA SEGUINDO A COR DA CERCA	COTAÇ 01	1,00	UNID.	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
1.4	PORTAO DE CORRER 2,00x1,53m, AÇO GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE, ELETROSADO E REVESTIDO DE PVC DE ALTA ADERENCIA, MALHA DA TELA 5X20CM, BITOLA DE 4,30MM, COMPLETO COM PINTURA SEGUINDO A COR DA CERCA	COTAÇ 01	1,00	UNID.	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1.5	PORTAO DE CORRER 3,70x1,53m, AÇO GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE, ELETROSADO E REVESTIDO DE PVC DE ALTA ADERENCIA, MALHA DA TELA 5X20CM, BITOLA DE 4,30MM, COMPLETO COM PINTURA SEGUINDO A COR DA CERCA	COTAÇ 01	1,00	UNID.	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
1.6	MAO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DA CERCA E PORTÕES	COTAÇ 01	1,00	UNID.	16.770,00	16.770,00	0,00	0,00	16.770,00
					TOTAL	**16.770,00**	**-**	**59.730,00**	**76.500,00**

Documento assinado digitalmente
gov.br
LIANA CRISTINA FREITAG
Data: 31/03/2025 10:56:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Liana Cristina Freitag
CREA/SC 076215-0