| ORÇAMENTO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOCALIDADE SINAPI** | | **DATA BASE** | **DESCRIÇÃO** | **MUNICÍPIO / UF** | | | **BDI 1** | **BDI 2** | **BDI 3** |
| FLORIANOPOLIS | | 09/2025(des) | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM LINHA ALTO GRAMADO | Piratuba / SC | | | 22,38% | 0,00% | 0,00 |
| **Item** | **Fonte** | **Código** | **Descrição** | **Unidade** | **Quantidade** | **Custo Unitário (sem BDI) (R$)** | **BDI (%)** | **Preço Unitário (com BDI) (R$)** | **Preço Total (R$)** |
| **Pavimentação Asfáltica Alto Gramado** | | | | | | | | | |
| **1.** | | **Pavimentação** | | | | | | | **1.738.531,57** |
| **1.1.** | | | **Serviços Iniciais** | | | | | | **16.750,76** |
| 1.1.1 | SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M² | 2,88 | 400,00 | BDI 1 | 489,52 | 1.409,82 |
| 1.1.2 | COMPOSIÇÃO | AMAUC026 | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M² | 10.275,00 | 1,22 | BDI 1 | 1,49 | 15.340,94 |
| **1.2.** | | | **Drenagem** | | | | | | **102.541,37** |
| 1.2.1 | SICRO | 0804081 (07/2025) | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas (com tampa de concreto) | UND | 14,00 | 753,41 | | 922,02 | 12.908,32 |
| 1.2.2 | SICRO | 2003261 (07/2025) | Sarjeta triangular de concreto - STC 80-15 | M | 1.567,00 | 46,74 | | 57,20 | 89.633,05 |
| **1.3.** | | | **Pavimentação em Asfalto CAUQ** | | | | | | **1.423.525,20** |
| 1.3.1 | COMPOSIÇÃO | 1 | EXECUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 30 CM - EXCLUSIVE PEDRA RACHÃO (VAI SER FORNECIDO), CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M³ | 3288,00 | 18,86 | BDI 1 | 23,08 | 75.889,89 |
| 1.3.2 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 65.760,00 | 2,27 | BDI 1 | 2,78 | 182.682,99 |
| 1.3.3 | SINAPI | 96396 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 12 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M³ | 1274,10 | 193,74 | BDI 1 | 237,10 | 302.087,85 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.4 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 25.482,00 | 2,27 | BDI 2 | 2,78 | 70.789,66 |
| 1.3.5 | SICRO | 4011352 | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA | M² | 10.275,00 | 0,69 | BDI 1 | 0,84 | 8.676,44 |
| | SICRO | 4011353 | PINTURA DE LIGAÇÃO | M² | 10.275,00 | 0,48 | BDI 1 | 0,59 | 6.035,78 |
| 1.3.6 | COTAÇÃO | | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA O SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO | kg | 12.330,00 | 2,74 | BDI 1 | 3,35 | 41.345,10 |
| | COTAÇÃO | | EMULSÃO ASFÁLTICA CATINÔNICA RR-1C | kg | 5.137,50 | 2,77 | BDI 1 | 3,39 | 17.415,74 |
| 1.3.7 | SICRO | 4011463 (07/2025) | CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C- AREIA E BRITA COMERCIAIS | T | 1.284,38 | 181,19 | BDI 1 | 221,74 | 284.797,73 |
| 1.3.8 | SINAPI | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 25.687,50 | 1,53 | BDI 1 | 1,87 | 48.097,63 |
| 1.3.9 | COTAÇÃO | 0002 | CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO A GRANEL (CAP) 50/70 | T | 70,64 | 4445,12 | BDI 1 | 5439,94 | 384.280,61 |
| 1.3.10 | COTAÇÃO | TRANSP. | TRANSPORTE ASFÁLTICO | T | 3,89 | 229,86 | BDI 1 | 366,97 | 1.425,76 |
| **1.5.** | | | **Meio-fio** | | | | | | **58.460,44** |
| 1.5.1 | SINAPI | 94265 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. | M | 760,00 | 53,52 | BDI 1 | 65,50 | 49.778,31 |
| 1.5.2 | SINAPI | 94266 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. | M | 120,00 | 59,12 | BDI 1 | 72,35 | 8.682,13 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.6.** | | | **Sinalização e proteção** | | | | | | **137.253,81** |
| 1.6.1 | SINAPI | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. (FAIXA DIVISÃO DE FLUXO AMARELA E BORDO BRANCO) | M | 4110,00 | 6,65 | BDI 1 | 8,14 | 33.448,29 |
| 1.6.2 | SICRO | 3719530 | Barreira dupla de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 1.070 mm | M | 246,00 | 329,74 | | 403,54 | 99.269,81 |
| 1.6.3 | COMPOSIÇÃO | AMAUC018 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS DE REGULAMENTAÇÃO TIPO OCTOGONAL (R1 - PARE) L=25CM, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO E BASE DE CONCRETO CONFORME DETALHE | UNI | 1,00 | 482,61 | BDI 1 | 590,62 | 590,62 |
| 1.6.4 | COMPOSIÇÃO | AMAUC022 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS DE REGULAMENTAÇÃO TIPO CIRCULAR, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO E BASE DE CONCRETO CONFORME DETALHE | UNI | 7,00 | 460,52 | BDI 1 | 563,58 | 3.945,09 |

**Obs:** **Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade, Custo Unitário, BDI, Preço Unitário, Preço Total**

gov.br
Documento assinado digitalmente
THAYS CRISTINA LENHARDT
Data: 12/12/2025 09:06:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnica
Thays Cristina Lenhardt
CREA-SC 209381-6