CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICIPIO DE PIRATUBA	AV. 18 DE FEVEREIRO URBANO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	08-25 (N DES.)	AV. 18 DE FEVEREIRO URBANO - Est. 0 à Est. 63	PIRATUBA/SC	19,68%	15,10%	0,00%

Falta preencher o Custo Unitário (coluna U) na Linha 21

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
AV. 18 DE FEVEREIRO URBANO - Est. 0 à Est. 63									**2.092.526,79**	
1.			**AV. 18 DE FEVEREIRO URBANO - 1260 METROS**					**-**	**2.092.526,79**	
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**7.762,34**	
1.1.1.	Composição	COMP001	PLACA DE OBRA DE CHAPA GALVANIZADO	UNIDADE	1,00	1.186,73	BDI 1	1.420,28	1.420,28	RA
1.1.2.	Composição	COMP011	SERVIÇO DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA	m²	11.966,15	0,44	BDI 1	0,53	6.342,06	RA
1.2.			**TERRAPLENAGEM**					**-**	**-**	
-	SICRO	5502135	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	24.336,25		BDI 1	-	-	RA
-	SICRO	5502136	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	6.628,28		BDI 1	-	-	RA
-	SICRO	5502742	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³	m³	87,22		BDI 1	-	-	RA
-	SICRO	5503041	Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário	m³	1.086,54		BDI 1	-	-	RA
-	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	4.064,97		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M3	22.057,12		BDI 1	-	-	RA
1.3.			**PAVIMENTAÇÃO**					**-**	**1.747.003,18**	
1.3.1.	SICRO	4011209	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	11.966,15	1,85	BDI 1	2,21	26.445,19	RA
1.3.2.	Composição	COMP010	REFORÇO DE SUB-LEITO (EXCLUSO MATERIAL FORNECIDO PREFEITURA)	m³	4.198,78	26,73	BDI 1	31,99	134.318,97	RA
1.3.3.	Composição	COMP012	SUB-BASE DE MACADAME SECO (EXCLUSO MATERIAL FORNECIDO PREFEITURA)	m³	2.457,33	24,97	BDI 1	29,88	73.425,02	RA
1.3.4.	SINAPI	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1.687,19	194,50	BDI 1	232,78	392.744,09	RA
1.3.5.	SICRO	4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	11.058,95	0,69	BDI 1	0,83	9.178,93	RA
1.3.6.	SICRO	4011353	Pintura de ligação	m²	11.058,95	0,48	BDI 1	0,57	6.303,60	RA
1.3.7.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	549,80	1.500,00	BDI 1	1.795,20	987.000,96	RA
1.3.8.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	122.485,85	0,80	BDI 1	0,96	117.586,42	RA
1.4.			**LIGANTES BETUMINOSOS**					**-**	**59.441,87**	
1.4.1.	Cotação	01	Emulsão Asfáltica Para Serviço de imprimação	KG	13.270,74	2,74	BDI 2	3,15	41.802,83	RA
1.4.2.	Cotação	02	Emulsão Asfáltica Catinônica RR-1C	KG	5.529,48	2,77	BDI 2	3,19	17.639,04	RA
1.5.			**DRENAGEM**					**-**	**226.802,30**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICIPIO DE PIRATUBA	AV. 18 DE FEVEREIRO URBANO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	08-25 (N DES.)	AV. 18 DE FEVEREIRO URBANO - Est. 0 à Est. 63	PIRATUBA/SC	19,68%	15,10%	0,00%

Falta preencher o Custo Unitário (coluna U) na Linha 21

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
AV. 18 DE FEVEREIRO URBANO - Est. 0 à Est. 63									**2.092.526,79**	
-	SINAPI	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	1.164,69		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	974,93		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	569,28		BDI 1	-	-	RA
-	SICRO	2105605	Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m³	39,56		BDI 1	-	-	RA
-	SICRO	0804015	Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	361,20		BDI 1	-	-	RA
-	SICRO	0804023	Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	129,30		BDI 1	-	-	RA
-	SICRO	0804031	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	72,50		BDI 1	-	-	RA
-	SICRO	0804055	Corpo de BSTC D = 1,50 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	40,50		BDI 1	-	-	RA
-	SICRO	0804081	Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	5,00		BDI 1	-	-	RA
1.5.1.	SICRO	0804101	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	5,00	1.276,71	BDI 1	1.527,97	7.639,85	RA
1.5.2.	SICRO	0804161	Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	2,00	4.575,05	BDI 1	5.475,42	10.950,84	RA
1.5.3.	SICRO	2003622	Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 01 - areia e brita comerciais	un	1,00	2.553,67	BDI 1	3.056,23	3.056,23	RA
1.5.4.	SICRO	2003624	Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 02 - areia e brita comerciais	un	13,00	3.031,70	BDI 1	3.628,34	47.168,42	RA
1.5.5.	SICRO	2003642	Caixa de ligação e passagem - CLP 01 - areia e brita comerciais	un	4,00	1.635,16	BDI 1	1.956,96	7.827,84	RA
1.5.6.	SICRO	2003644	Caixa de ligação e passagem - CLP 02 - areia e brita comerciais	un	4,00	1.607,45	BDI 1	1.923,80	7.695,20	RA
1.5.7.	SICRO	2003485	Caixa coletora de sarjeta - CCS 250-60 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais	un	1,00	5.835,76	BDI 1	6.984,24	6.984,24	RA
1.5.8.	SICRO	2003487	Caixa coletora de sarjeta - CCS 250-80 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais	un	3,00	5.805,05	BDI 1	6.947,48	20.842,44	RA
1.5.9.	SICRO	2003947	Meio-fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais	m	1.023,70	21,84	BDI 1	26,14	26.759,52	RA
1.5.10.	SICRO	2003277	Sarjeta triangular de concreto - STC 125-27 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	m	886,40	71,74	BDI 1	85,86	76.106,30	RA
-	SICRO	2003361	Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 170 - areia e brita comerciais	m	82,50		BDI 1	-	-	RA
1.5.11.	SICRO	2003415	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 125-30 - areia e brita comerciais	m	10,00	871,77	BDI 1	1.043,33	10.433,30	RA
1.5.12.	SICRO	2003183	Dissipador de energia - DED 05 A - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	1,00	1.118,08	BDI 1	1.338,12	1.338,12	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICIPIO DE PIRATUBA	AV. 18 DE FEVEREIRO URBANO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	08-25 (N DES.)	AV. 18 DE FEVEREIRO URBANO - Est. 0 à Est. 63	PIRATUBA/SC	19,68%	15,10%	0,00%

Falta preencher o Custo Unitário (coluna U) na Linha 21

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
AV. 18 DE FEVEREIRO URBANO - Est. 0 à Est. 63									**2.092.526,79**	
1.6.			**CALÇADA**					**-**	**-**	
-	COMPOSIÇÃO	COMP009	PISO TÁTIL / DIRECIONAL (40 X 40 X 2,5 CM) PISO, ASSENTAMENTO.	m²	480,74		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024	M3	58,92		BDI 1	-	-	RA
1.7.			**SINALIZAÇÃO**					**-**	**51.517,10**	
1.7.1.	SICRO	5213401	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	654,36	27,57	BDI 1	33,00	21.593,88	RA
1.7.2.	SICRO	5213466	Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	4,00	669,92	BDI 1	801,76	3.207,04	RA
1.7.3.	SICRO	5213446	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,414 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	1,00	669,92	BDI 1	801,76	801,76	RA
1.7.4.	SICRO	5213442	Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	1,00	669,92	BDI 1	801,76	801,76	RA
1.7.5.	SICRO	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2,00	279,82	BDI 1	334,89	669,78	RA
1.7.6.	SICRO	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	6,00	279,86	BDI 1	334,94	2.009,64	RA
1.7.7.	SICRO	5219620	Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo I - fornecimento e colocação	un	466,00	40,22	BDI 1	48,14	22.433,24	RA
1.8.			**OBRAS COMPLEMENTARES**					**-**	**-**	
-	SICRO	4413996	Enleivamento	m²	6.128,53		BDI 1	-	-	RA
-	SICRO	4413905	Hidrossemeadura	m²	6.618,31		BDI 1	-	-	RA
-	Composição	COMP005	REMOÇÃO E RELOCAÇÃO DE CERCA	m	11,00		BDI 1	-	-	RA
-	Composição	COMP007	REMANEJAMENTO DE POSTE	UNID.	8,00		BDI 1	-	-	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PIRATUBA/SC
Local

Responsável Técnico
Nome: Eng. Ewerton Luiz Roberto

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICIPIO DE PIRATUBA	AV. 18 DE FEVEREIRO URBANO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	08-25 (N DES.)	AV. 18 DE FEVEREIRO URBANO - Est. 0 à Est. 63	PIRATUBA/SC	19,68%	15,10%	0,00%

RECURSO

Falta preencher o Custo Unitário (coluna U) na Linha 21

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
AV. 18 DE FEVEREIRO URBANO - Est. 0 à Est. 63									**2.092.526,79**

terça-feira, 24 de fevereiro de 2026
Data

CREA/CAU: 76.484-1
ART/RRT: 10195737-3

JOELSON MEDEIROS:03251727907

Assinado digitalmente por JOELSON MEDEIROS:03251727907
ND: C=BR, OU=Presencial, OU=15074920000202, OU=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=JOELSON MEDEIROS:03251727907
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.25 11:41:55-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1