CAIXA			PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Orçamento Base para Licitação - OGU						Grau de Sigilo #PUBLICO
Nº OPERAÇÃO 0		Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Piratuba						
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS		DATA BASE dez/25	DESCRIÇÃO DO LOTE Execução de divisórias	MUNICÍPIO / UF Piratuba / SC			BDI 1 22,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
Item	**Fonte**	**Código**	**Descrição**	**Unidade**	**Quantidade**	**Custo Unitário (sem BDI) (R$)**	**BDI (%)**	**Preço Unitário (com BDI) (R$)**	**Preço Total (R$)**
1.			**DIVISÓRIA EM DRYWALL E PORTA**						**4.839,86**
1.1.1.	SINAPI	96367	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	14,78	R$ 173,23	BDI 1	212,00	3.133,34
1.1.2.	SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	4,78	R$ 25,33	BDI 1	31,00	148,17
1.1.3.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	14,78	R$ 20,11	BDI 1	24,61	363,74
1.1.4.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	14,78	R$ 4,10	BDI 1	5,02	74,16
1.1.5.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	14,78	R$ 13,04	BDI 1	15,96	235,86
1.1.6.	SINAPI	90796	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	Unidade	1,00	R$ 722,81	BDI 1	884,57	884,57
2			**DIVISÓRIA PAINEL MSO EUCATEX BRANCA E PORTA**						**2.726,00**
2.1.1	COTAÇÃO	1	DIVISÓRIA PAINEL MSO EUCATEX NA COR BRANCA, COMPRIMENTO TOTAL DE 4,90CM COM ALTURA DE 2,95CM E 0,35MM DE ESPESSURA, E PORTA DE GIRO COM AS MEDIDAS DE 0,80CM POR 2,10CM DE ALTURA. (INSTALADO NA ESCOLA PASSINHO INICIAL). LOCAL DA ÁREA E PROJETO EM ANEXO.	M2	14,50	R$ 188,00	INCLUSO NO VALOR COTADO		2.726,00
								TOTAL=	**7.565,86**

Obs: **Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade, Custo Unitário, BDI, Preço Unitário, Preço Total**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
OBRA: EXECUÇÃO DE DIVISÓRIAS				
LOCAL: Rua Joinville, Piratuba-SC				
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**TOTAL (R$)**	**1º mês**	**%**
1	DIVISÓRIA EM DRYWALL E PORTA	4.839,86	4.839,86	100%
1	DIVISÓRIA PAINEL MSO EUCATEX BRANCA E PORTA	2.726,00	2.726,00	100%
TOTAL ACUMULADO R$			**7.565,86**	**100%**

Documento assinado digitalmente
gov.br
THAYS CRISTINA LENHARDT
Data: 13/04/2026 10:17:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____
ENG. CIVIL THAYS CRISTINA LENHARDT