PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA-SC
SECRETARIA DA CIDADE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Colocação de tela e portões na Escola de Zonalta	BDI:	22,38%	
Local: Escola de Zonalta	Base:	SINAPI 12/2025 Desonerado (Florianópolis)	
End.: Zonalta, Interior Piratuba/SC	Data:	13/04/2026	

Item	Fonte	Código	Serviço	Quant.	Unid.	Custo Unit. (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unit. (com BDI)	Preço Total (R$)
1	**INSTALAÇÃO DA CERCA- FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO**								**19.181,64**
1.1	SINAPI	104800	REMOÇÃO DE CERCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	317,00	m	10,66	22,38%	4.135,49	4.135,49
1.2	SINAPI	7158	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 1,20m	380,40	m²	34,64	22,38%	16.126,08	16.126,08
1.3	SINAPI	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) (passagem do fio)	19,81	kg	22,61	22,38%	548,21	548,21
1.4	SINAPI	344	ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M) (amarração)	9,38	kg	29,72	22,38%	340,98	340,98
1.5	SINAPI	4750	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	44,233	h	27,43	22,38%	1484,84	1.484,84
1.6	SINAPI	6111	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	29,466	h	18,90	22,38%	681,53	681,53
2	**INSTALAÇÃO DE PORTÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**								**9.705,48**
2.1	COTAÇÃO	1	PORTÃO DE ABRIR COM FECHADURA TIPO PAPAGAIO BATE E FECHA, ALTURA DE 1,10CM, COM DOIS PORTÃO DE ABERTURA INTERNA DE 1,20 CADA E UMA CERCA FIXA DE 1,40 M, TOTALIZANDO LARGURA DE 3,80 M, TRAVESSAS RETANGULARES 25X50MM, GRADIL FORMADO POR TUBOS VERTICAIS DE ½, FIXADO COM DOBRADIÇAS NOS PALANQUES DE CONCRETO. (ACESSO PEDRESTES)	4,18	m²	1004,78	INCLUSO NO PREÇO COTADO		4.199,98
2.2	COTAÇÃO	2	PORTÃO DE ABRIR COM FECHADURA TIPO PAPAGAIO BATE E FECHA, ALTURA DE 1,10CM, COM DOIS PORTÃO DE ABERTURA INTERNA DE 2,495CM CADA, TOTALIZANDO LARGURA DE 5,00M, TRAVESSAS RETANGULARES 25X50MM, GRADIL FORMADO POR TUBOS VERTICAIS DE ½, FIXADO COM DOBRADIÇAS NOS PALANQUES DE CONCRETO. (INSTALADO NO ACESSO DE VEÍCULOS NA ESCOLA DE ZONA ALTA)	5,50	m²	847,00	INCLUSO NO PREÇO COTADO		4.658,50
2.3	COTAÇÃO	3	PORTÃO DE ABRIR COM FECHADURA TIPO PAPAGAIO BATE E FECHA. PORTÃO DE ABERTURA INTERNA DE 1,00 M DE LARGURA POR 1,00M DE ALTURA. TRAVESSAS RETANGULARES 25X50MM, GRADIL FORMADO POR TUBOS VERTICAIS DE ½, FIXADO COM DOBRADIÇAS NOS PALANQUES DE CONCRETO. (INSTALADO NO FUNDO DA ESCOLA DE ZONA ALTA)	1,00	m²	847,00	INCLUSO NO PREÇO COTADO		847,00
								VALOR TOTAL=	**R$ 28.887,12**

Arredondamento: 2 casas decimais

gov.br Documento assinado digitalmente
THAYS CRISTINA LENHARDT
Data: 14/04/2026 07:45:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Thays Cristina Lenhardt
Eng. Civil
CREA/SC 209381-6