			PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Orçamento Base para Licitação - OGU						Grau de Sigilo #PUBLICO
Nº OPERAÇÃO 0		Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA						
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS		DATA BASE 06/2026 não des.	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO TELHADO DO CENTRO DE EVENTOS	MUNICÍPIO / UF Piratuba / SC			BDI 1 22,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
Item	**Fonte**	**Código**	**Descrição**	**Unidade**	**Quantidade**	**Custo Unitário (sem BDI) (R$)**	**BDI (%)**	**Preço Unitário (com BDI) (R$)**	**Preço Total (R$)**
REFORMA DO TELHADO DO CENTRO DE EVENTOS DE PIRATUBA									**199.038,60**
1.			**TROCA DO TELHADO**						**199.038,60**
1.1	SINAPI	97649	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1105,88	5,63	BDI1	6,89	7.619,51
1.2	COMP.	1	TELHADO COM TELHA DE ALUZINCO TP 40 0,5 MM, + EPS 30MM + TELHA ALUZINCO 0,43MM	M2	1105,88	124,74	BDI1	152,66	168.820,12
1.3	COMP.	4	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2026	M	47,95	76,96	BDI1	94,18	4.516,11
1.4	COMP.	2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA	M2	5,00	50,10	BDI1	61,31	306,56
1.5	COMP.	3	AJUSTE DE TELHAS DESLOCADAS	M2	5,00	14,78	BDI1	18,09	90,44
1.6	SINAPI	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	40,00	361,29	BDI1	442,15	17.685,87

Obs: **Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade, Custo Unitário, BDI, Preço Unitário, Preço Total**

gov.br
Documento assinado digitalmente
GABRYELLA RENATA DA ROCHA
Data: 04/09/2026 10:19:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnica