PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Piratuba
OBRA: Reforma Escola Amélia Poletto Hepp
LOCAL: Rua Boa Vista - Centro - Piratuba
DATA: Maio de 2026
BDI 22,38%

SINAPI
abr/26
DES.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO	UNID.	QUANTID.	VALOR SINAPI	BDI	VALOR COM BDI	VALOR FINAL
1	**Serviços Iniciais**							**12.158,61**
1.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. **(TELHADO ALA ANTIGA E NOVA, PAREDES EXTERNAS, MUROS, MURETAS, GRADES, CORRIMÃOS, PORTÕES)**	99814	m²	4.855,46	R$ 1,75	22,38%	2,14	10.398,70
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 2,40x1,20m AF_03/2022_PS	103689	m²	2,88	R$ 499,33	22,38%	611,08	1.759,91
2	**Reparos em Argamassa**							**426,44**
2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	87904	m²	1,20	R$ 10,21	22,38%	12,49	14,99
2.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	87777	m²	5,00	R$ 67,24	22,38%	82,29	411,44
3	**Pintura**							**214.137,54**
3.1	**Externo**							**79.453,74**
3.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	COMP. 3	m²	2.030,96	R$ 2,74	22,38%	3,36	6.822,19
3.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 **(TINTA AZUL CLARO, AZUL ESCURO, DETALHES MARROM)**	95622	m²	2.030,96	R$ 16,14	22,38%	19,75	40.115,73
3.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 **(PINTURA DE MUROS, CASINHAS DE APOIO, MARROM E BRANCO)**	95626	m²	216,87	R$ 17,19	22,38%	21,04	4.562,32
3.1.4	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 **(MURETAS EM AZUL/VERMELHO, MEIO FIOS EM VERMELHO)**	102491	m²	43,30	R$ 22,22	22,38%	27,19	1.177,45
3.1.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 **(PINTURA MADEIRA ENXAIMEL, PINTURA GUARDA CORPO MADEIRA, FACHADA MARROM E ÁREA EXTERNA DA CANTINA E RAMPAS AZUL ESCURO E AZUL CLARO)**	102220	m²	510,28	R$ 19,02	22,38%	23,28	11.877,69
3.1.6	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 **(GRADES, PORTÕES E CORRIMÃOS EXTERNOS, AZUL ESCURO)**	100717	m²	171,85	R$ 11,77	22,38%	14,40	2.475,35
3.1.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 **(GRADES EXTERNAS, PORTÕES E CORRIMÃOS EXTERNOS, AZUL ESCURO, CORRIMÃOS INTERNOS BRANCOS)**	100760	m²	171,85	R$ 59,07	22,38%	72,29	12.423,01
3.2	**Interno**							**134.683,79**
3.2.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	88489	m²	4.961,24	R$ 13,71	22,38%	16,78	83.241,08
3.2.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	88488	m²	2.552,23	R$ 16,47	22,38%	20,16	51.442,71
4	**Telhado Ala Nova**							**R$ 13.884,99**
4.1	PINTURA DE TELHADO PULVERIZADA COM RESINA ACRILICA, DUAS DEMÃOS **(TELHAS DE BARRO, ALA NOVA)**	COMP. 1	M²	596,55	R$ 19,02	22,38%	23,28	13.884,99
5	**Reforma nas Esquadrias (Geral)**							**28.504,66**
5.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 **(PORTAS E JANELAS EXTERNAS)**	102219	m²	384,00	R$ 19,91	22,38%	24,37	9.356,49
5.3	JANELA DE MADEIRA TIPO VIDRO DE ABRIR COM GUARNIÇÕES E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - **(10 UND, JANELAS DAS ESCADAS E DOS BANHEIROS)**	COMP. 2	m²	11,40	R$ 1.128,50	22,38%	1.381,06	15.744,06
5.4	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 **(02 UND, BANHEIROS)**	97644	m²	3,78	R$ 11,39	22,38%	13,94	52,69
5.5	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 **(02 UND, PORTAS DOS BANHEIROS)**	90844	unid	2,00	R$ 1.369,27	22,38%	1.675,71	3.351,43
						CUSTO TOTAL (R$)		**R$ 269.112,23**

Documento assinado digitalmente
gov.br
GABRYELLA RENATA DA ROCHA
Data: 09/07/2026 15:46:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnica
Gabryella Renata da Rocha
Engenheira Civil - CREA 172215-5

Piratuba, maio de 2026