

PLANILHA DE ORÇAMENTO PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DA RUA CAXIAS

ITEM	SINAPI/21	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNT. S/ BDI			PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO DO TOTAL R\$
					MAT/EQUI	M.O	TOTAL		
1.0		PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO SOBRE PARALELEPÍPEDO						R\$ 57.760,15	
1.1		PLACA DE OBRA 3X1	M2	3,00	227,50	151,72	379,22	R\$ 485,89	R\$ 1.457,68
1.2	96156	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POT 47HP CAPAC OPERAÇÃO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_03/2017	CHI	8,00	18,90	22,26	41,16	R\$ 52,74	R\$ 421,91
1.3	99064	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	503,72	0,25	0,29	0,54	R\$ 0,69	R\$ 348,52
1.4	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2017 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO=4,2 MM, LARGURA=2,45X6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	503,72	18,71	0,93	19,64	R\$ 25,16	R\$ 12.675,98
1.5	97094	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESURA DE 12 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017, CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM.	M3	60,45	448,05	15,75	463,80	R\$ 594,27	R\$ 35.923,44
	92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M³	60,45	4,29	23,55	27,84	R\$ 35,67	R\$ 2.156,34
1.6	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM	M²	25,60	25,39	52,09	77,48	R\$ 99,28	R\$ 2.541,44
1.7		ESPACADOR OU DISTANCIADOR, EM PLASTICO OU FERRO, TIPO APOIO DE CORDOALHA (CARANGUEJO), P. ARMADURA NEGATIVA, COBR. 50MM	UN	1.128,00	1,15	0,25	1,40	R\$ 1,79	R\$ 2.023,43
1.8		ENSAIO DE PAVIMENTO DE CONCRETO	UN	2,00	55,00	27,50	82,50	R\$ 105,71	R\$ 211,41
2.0		DRENAGEM						R\$ 2.815,59	
2.2	Composição	ALTEAMENTO BOCAS DE LOBO DE CONCRETO - CIMENTO E AREIA 1:3	UND	5,00	263,70	175,79	439,49	R\$ 563,12	R\$ 2.815,59
3.0		SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL						R\$ 2.428,01	
3.1	Composição	PLACA DE PARE	UND	2,00	222,38	95,30	317,68	R\$ 407,04	R\$ 814,09
3.2	Composição	PLACA NOME DE RUA	UND	2,00	233,75	77,90	311,65	R\$ 399,32	R\$ 798,63
3.3	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (FAIXA DE PEDESTRE)	M2	7,20	13,49	0,52	14,01	R\$ 17,95	R\$ 129,25
3.4	72947	PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL C/ TINTA ACRILICA P/ PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DIVISÓRIA DE FLUXO / BORDO	M2	37,60	13,49	0,75	14,24	R\$ 18,25	R\$ 686,04
VALOR TOTAL R\$								R\$ 63.003,75	
DATA:	julho/2021	ENG. CIVIL ALESSANDRO CARLITO BORSATTI	CREA/SC 133264-0	ASSINATURA:					