

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	AMAUC 010	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 7CM, GEOMETRIA RETANGULAR (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,20 M; B=0,20 M; H=0,2 M).	M		43,28	45,91
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2717	27,56	31,42
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2717	20,13	22,80
SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,0567	515,82	528,37
SINAPI	100205	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JÉRICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	M3XKM	0,0008	1.375,00	1.557,38
Composição	AMAUC 011	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO COM TELA NERVURADA CA 60 Q-92. FCK 25 MPA	M²		69,38	70,67
SINAPI-I	21141	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	1,0816	12,51	12,51
SINAPI	97096	ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	0,0739	646,43	649,12
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0976	27,21	31,02
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0727	27,56	31,42
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1704	20,13	22,80
Composição	AMAUC 012	INSTALAÇÃO DE RALOS DE FERRO 150 X 150 MM, INCLUSO ROMPIMENTO DO PISO E CONEXÕES PARA DIRECIONAMENTO DA ÁGUA	UND		125,98	129,72
SINAPI-I	21059	RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM	UN	1	61,13	61,13
SINAPI	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,003375	252,52	286,36
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,333	27,56	31,42
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,333	20,13	22,80
SINAPI	89531	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1	38,29	39,18
SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	0,2	49,22	52,01
Composição	AMAUC 013	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI			46,19	47,22
SINAPI-I	5330	DILUENTE EPOXI	L	0,064	50,14	50,14
SINAPI-I	7304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	L	0,144	78,48	78,48
SINAPI-I	12815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,01	9,20	9,20
SINAPI-I	44072	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	L	0,2016	118,17	118,17
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	28,86	32,69
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	20,13	22,80
Composição	AMAUC 014	LIXAMENTO E PINTURA DE TRAVES DE FUTSAL IN LOCO	UNID		82,90	90,15
SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	1,4	9,87	11,02
SINAPI	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	1,4	49,35	53,38
Composição	AMAUC 015	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA EXISTENTE EM QUADRA DE ESPORTES E SUBSTITUIÇÃO POR LUMINÁRIA UFO 400W LED OU MODELO SIMILAR APROVADO PELA MUNICIPALIDADE			343,67	361,41
SINAPI	101653	LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400 W E MISTA ATÉ 500 W, COM BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALV 1", COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020	UN	1	306,66	319,15
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	32,58	37,24
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	22,17	25,14
					0,00	0,00
					0,00	0,00

14 de dezembro de 2023

Data

 Responsável Técnico:
CREA/CAU:

 Gabriela Muller Pottratz
188711-7