

**COMPOSIÇÃO**

Grau de sigilo: público

**Obra: Reforma do CRAS**

BDI: 26,42%

Base: SINAPI 10/2023 Desonerado (Florianópolis)

Arredondamento: Quantidade: 2 casas decimais; Valor: 2 casas decimais

18/12/2023

Item	Serviço	Código	Quant	Unid	Valor Unit (R\$)	Total (R\$)
1.1	<b>REQUADRO DE ALVENARIA COM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) - PREPARO MANUAL</b>	<b>COMP. 1</b>	<b>1,00</b>	<b>m2</b>		<b>82,86</b>
1.1.1	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	1,00	H	27,56	27,56
1.1.2	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	1,00	H	20,13	20,13
1.1.3	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	88629	0,05	m3	703,32	35,17

---

**Sergio Luiz Dallagnol**  
**Engenheiro Civil**  
**CREA/SC 181497-1**