

COMPOSIÇÕES ANEXAS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO	UNID.	QUANTID.	VALOR	BDI	VALOR	CUSTO UNITÁRIO (R\$)		CUSTO
					SINAPI		FINAL	MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	TOTAL (R\$)
1	ESTRUTURA DE BALDRAME DA CERCA - CONCRETO FCK 15 MPA - ESTRUTURADO COM 4 FERROS DE 8", COM ESTRIBOS DE 5" A CADA 15CM.	COMP. 01	m³	1,00	1.351,56					1.351,56
	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	94963	m³	1,00	466,73	-				466,73
	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	33	KG	1,28	9,30	-				11,90
	ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO	43061	KG	3,20	8,69					27,81
	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA PLASTIFICADA, E = 17 MM. AF_12/2015	92267	m²	16,00	52,82					845,12