



Obra  
RUA COBERTA PIRATUBA - REV.02

Bancos  
SINAPI - 04/2024 - Santa Catarina

B.D.I.  
27,0%

Encargos Sociais  
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
1213	Próprio	MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA RUA COBERTA CONFORME DETALHAMENTOS EM PROJETO. INCLUSO NESSE ITEM TESOURAS, COLUNAS, TERÇAS, CHUMBADORES, TRAVESSAS, CONTRAVENTAMENTOS, AGULHAS, ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, COMPONENTES DE INTERLIGAÇÃO, E PINTURA (PROTEÇÃO SUPERFICIAL) DOS ELEMENTOS ENVOLVIDOS, COM IÇAMENTO E CORTE LASER	COBE - COBERTURA	KG	92.675,66	26,94	2.496.682,28	92,85	92,85
1215	Próprio	INSTALAÇÃO DE TELHAS PARA COBERTURA DO TIPO PC TWALL #10 MM (POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL). INCLUSO NESTE ITEM OS MATERIAL, BARRAS DE ALUMÍNIO, FIXADORES E SISTEMA DE VEDAÇÃO, COM IÇAMENTO. (INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA)	COBE - COBERTURA	m²	1.285,2	133,85	172.024,02	6,40	99,25
94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	103,0	196,69	20.259,07	0,75	100,00

**Total sem BDI** 2.117.990,22  
**Total do BDI** 570.975,15  
**Total Geral** 2.688.965,37

Emerson Ferrari