

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA  
CNPJ: 82.815.481/0001-58



Obra  
RUA COBERTA PIRATUBA - REV.02

Bancos  
SINAPI - 04/2024 - Santa  
Catarina

B.D.I.  
27,0%

Encargos  
Desonerado:  
embutido nos  
preços unitário  
dos insumos  
de mão de  
obra, de

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
<b>1</b>			<b>ESTRUTURA METÁLICA E TELHADO</b>					<b>2.688.965,37</b>
1.1	1213	Próprio	MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA RUA COBERTA CONFORME DETALHAMENTOS EM PROJETO. INCLUSO NESSE ITEM TESOURAS, COLUNAS, TERÇAS, CHUMBADORES, TRAVESSAS, CONTRAVENTAMENTOS, AGULHAS, ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, COMPONENTES DE INTERLIGAÇÃO, E PINTURA (PROTEÇÃO SUPERFICIAL) DOS ELEMENTOS ENVOLVIDOS, COM IÇAMENTO E CORTE LASER	KG	92675,66	21,22	26,94	2.496.682,28
1.2	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	103	154,88	196,69	20.259,07
1.3	1215	Próprio	INSTALAÇÃO DE TELHAS PARA COBERTURA DO TIPO PC TWALL #10 MM (POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL). INCLUSO NESTE ITEM OS MATERIAL, BARRAS DE ALUMÍNIO, FIXADORES E SISTEMA DE VEDAÇÃO, COM IÇAMENTO. (INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA)	m²	1285,2	105,40	133,85	172.024,02

**Total sem BDI** 2.117.990,22  
**Total do BDI** 570.975,15  
**Total Geral** 2.688.965,37

Emerson Ferrari